



**MMF 06.001 Endurmálun timburverks: gluggar, þakkantar o.fl.**

1. Rakamæla (verður að vera undir 17%).
2. Hreinsa og skafa lausa málningu.
3. Slípa.
4. Metta beran við með grunnolíu.
5. Grunnun.
6. Yfirfara kítun milli steins og viðar (á við um glugga).
7. Málun tvær umferðir með viðarvörn (auka umferð yfir botnlista á gluggum).
8. Glerþrif, tiltekt og frágangur.

**Gluggakarmar (án áfella og umgjarða) reiknast í lengdarmetrum. Gluggapóstar og sprossar reiknast í lengdarmetrum og teljast báðar hliðar. Opnanleg fög reiknast í lengdarmetrum ásamt köntum (reiknast sér í lengdarmetrum).**

**Taka þarf fram ef gluggar eru fasaðir (rifflaðir).**